

Revitalising heritage through food

The social greenhouse

An example of circular food production within urban areas

Revitalising heritage through food


The social greenhouse

An example of circular food production within urban areas


Amanda Verschuur
4636694


Graduation studio
Architecture & Heritage


Ir. A. Marx
Ir. F.W.A. Koopman
Dr.ir. C..I.C. van Emstede



Current character







PLOTS IN THE WOODS

Existing situation

1:1000




PLOTS IN THE WOODS

New masterplan

1:1000



Circularity




Building 01

Greenhouse with food hall




Current situation






- Maintain
- Maintain if possible
- Little significance








BUILDING 01

Floorplan ground floor


1:250



BUILDING 01

Floorplan first floor

1:250






BUILDING 01 - THE BOX

South Elevation


1:200




BUILDING 01 - THE BOX

Subtitle


Scale



East Elevation
1:200




North Elevation
1:200





West Elevation
1:200


BUILDING 01


Cross section
1:200













BUILDING 01


Fragment of south facade






Detail B.1

Begane grond vloer
Schaal 1:5



- 1. Betonvloer 150 mm, op afschot
- 2. Gevelconstructie: Vliesgevel 6-12-6 mm met houten stijlen en regels, bevestigd aan bestaande constructie
- 3. Vloerconstructie
Dekvloer 35 mm
Noppenplaat 18 mm
Isolatie 120 mm
Betonvloer 150 mm (best.)

Detail B.2
Verdiepingsvloer
Schaal 1:5




1. Gevelconstructie:
Vliesgevel 6-12-6 mm
met houten stijlen en regels,
bevestigd aan bestaande
constructie
2. Vloerconstructie:
Dekvloer 30 mm
Noppenplaat 18mm
Isolatie 35 mm
Zwaluuplaatbetonvloer
46 mm
HEA-200 liggers

Detail F.3

Dakrand


Schaal 1:5



1. Polycarbonaatplaat 16 mm
U = 1,2 W/m²K
Aluminium profielen,
50 mm breed
2. EPDM laag
Isolatieplaat 100 mm
Gebogen plaatstaal 3mm
Houten beplating 18 mm

Detail B.4

Aansluiting dak - gevel
Schaal 1:5




1. Polycarbonaatplaat 16 mm
 $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Aluminium profielen,
50 mm breed
2. EPDM laag
Isolatieplaat 100 mm
Gebogen plaatstaal 3mm
Houten beplating 18 mm
3. Gevelconstructie:
Vliesgevel 6-12-6 mm
met houten stijlen en regels,
bevestigd aan bestaande
constructie

Detail B.5

Overgang open - gesloten
dak

Schaal 1:5





1. Polycarbonaatplaat 16 mm
 $U = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
Aluminium profielen,
50 mm breed
2. EPDM laag
Isolatieplaat 100 mm
Gebogen plaatstaal 3mm
3. Greenhouse wand
Vliesgevel 6-12-6 mm met
houten stijlen en regels,

4. Dakconstructie
Bitumen 5mm
Isolatie 120 mm op afschot
Isolatie 120 mm
Dampremmende laag
Metaldeck gevuld met
akoestische isolatie



Current situation






- Maintain
- Maintain if possible
- Little significance

New situation




Perspective section



BUILDINGS 6g & 85

Ground floor


1:200



BUILDINGS 6g & 85

First floor

1:200










BUILDINGS 69 & 85

South Elevation


1:200



BUILDINGS 6g & 85

East elevation


1:200



BUILDINGS 6g & 85

North elevation

1:200



BUILDINGS 69 & 85

West elevation


1:200




BUILDINGS 69 & 85 - THE FARMS


Cross section

1:200












Climate - winter




Climate - summer






BUILDINGS 69 & 85 - THE FARMS




Fragment of the west facade of the big farm




Detail overview



Detail F.1
Begane grond vloer
Schaal 1:5



- 1. Biofoam parels 105 mm
RC = 3,2 m²K/W
- 2. Vloerconstructie:
 - Dekvloer 30 mm
 - Noppenplaat 18mm
 - Isolatie 35 mm
 - Betonvloer 200 mm
 - Isolatie 120 mm


Detail F.2Aansluiting oud-nieuw
Schaal 1:5

1. Dakconstructie
 Bitumen 5 mm
 Minerale wol 50 mm
 Gipsplaat 36 mm
 EPS 80mm
 Houten balklaag 160x 63 mm
 Dampremmende laag
 Metaldeck opgevuld met akoestische isolatie
 Akoestische gipsplaat 18 mm

2. Lichtstraat; geïsoleerd + incidenteel beloopbaar glas, tweezijdig opgelegd in siliconenkit
 3. Hoeklijn 80.65.8 gebogen in radius gevel, chemisch verankerd in metselwerk
 4. Loodslabbe, inslijpen in bestaande voeg
 5. Biofoam parels 105 mm
 RC = 3,2 m²K/W


6. Vloerconstructie
 Dekvloer 30 mm
 Noppenplaat 18 mm
 Isolatie 35 mm
 Houten vloerbalken 140 x 350 mm (best.)
 Houten vloerdeden 22 mm (best.)

Detail F.3
Aansluiting dakconstructie
Schaal 1:5




1. Biofoam pannels 105 mm
RC = 3,2 m²K/W
2. HEA-200 gelast aan stalen
console
3. Stalen console, chemisch
verankerd in metselwerk

Detail F.4
Aansluiting dak - gevel
Schaal 1:5




1. Biofoam pannels 105 mm
RC = 3,2 m²K/W
2. Dakconstructie
Bitumen 5 mm
Houten beplating 40 mm
Minerale wol 180 mm
Balklaag 63x175 mm
Dampremmende laag
Akoestische gipsplaat 18mm

Detail F.5
Onderaansluiting
dakraam
Schaal 1:5



- 1. Bakconstructie
- Bitumen 5 mm
- Houten beplating 40 mm
- Minerale wol 180 mm
- Balklaag 63x175 mm
- Dampremmende laag
- Akoestische gipsplaat 18mm
- 2. Velux dakraam

Detail F.6
Bovenaansluiting
dakraam
Schaal 1:5



1. Bakconstructie
 - Bitumen 5 mm
 - Houten beplating 40 mm
 - Minerale wol 180 mm
 - Balklaag 63x175 mm
 - Dampremmende laag
 - Akoestische gipsplaat 18mm
2. Velux dakraam